CLIENTE
Torre Harmonia

ENDEREÇO
Torre Harmonia

DATA DA VISITA

Nº DO RELATÓRIO
1266/2026

1 Padrão de entrada

- Considerando as condições de sombreamento identificadas no local e as características do arranjo fotovoltaico proposto, estima-se uma produtividade energética média de 341 kWh/mês, para um sistema composto por 8 módulos bifaciais de 620 Wp, totalizando 4,96 kWp de potência instalada em corrente contínua (CC), associados a microinversores.
- A configuração com microinversores foi recomendada visando otimizar o desempenho individual dos módulos e reduzir os impactos do sombreamento parcial sobre a geração global do sistema. A utilização de módulos bifaciais também pode contribuir para o ganho de geração, condicionado à disponibilidade de irradiância na face posterior e às características da superfície de instalação.

A seguir, apresenta-se o layout sugerido para a disposição dos módulos fotovoltaicos.

